





Balancierbalken 2055

EM-L-2055-G1-S5-xx

x = Platzhalter, _ = "oder"

Planinhalt:
Übersichtsplan

Werkstoff/Behandlung:

Auftraggeber:

AB/AG-Nr:

Beschreibung:

bvn:

Format:
DIN A4

Maßstab:
1: 25

Maßeinheit:
cm

Blatt:
3D-1v1

Norm:
EN 1176, EN 1177

Toleranzen nach DIN:
ISO-2768-c

Zeichner:
S. Daniels

Datum:
30.09.2021

Geprüft:
S. Daniels

Datum:
30.09.2021


Index:

210930


Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwertet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Spielplatzgeräte Maier 
Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH
Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz
Tel. +49.(0)862150 82-0, Fax +49.(0)862150 82-11
www.spielplatzgeraete-maier.com
www.spgm-power.com

S · P · G · M
POWER



FUNDAMENTSCHNITT(E) M 1:25



× 2 Betonfundament(e)
50 x 50 x 30 cm
- Balancierbalken
mit abgerundeten - R10
Fundamentkanten
Betonmenge/Fund.: 0,07 m³

AUFPRALLFLÄCHE (AF)

- durch gestrichelte Linien dargestellt
- muss frei von scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Hindernissen sein, auf die ein Nutzer fallen und/oder sich verletzen könnte, und so eingebaut werden, dass keine Fangstellen entstehen
- Bodenmaterial und Schichtdicke gemäß Tabelle "BODENARTEN", für Geräte mit erzwungener Bewegung sind immer stoßdämpfende Böden erforderlich
- darf sich bei Geräten mit erzwungener Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seilbahnen, Karussells und einige Arten von Wippgeräten) NICHT mit der eines anderen Spielgerätes überschneiden
- wenn stoßdämpfende Böden erforderlich sind, dürfen unterschiedliche Untergrundarten innerhalb der AF NICHT mit Palisaden, liegenden Rund-

hölzern, Betonsteinen etc. voneinander abgegrenzt werden. Lassen Sie diese Bereiche fließend ineinander übergehen

GEFAHRENQUELLEN

- zum Spielen ausgewiesene Flächen sind gegenüber Gefahrenquellen (Straßen, Gleisen, Wasser, etc.) wirksam einzufrieden

TRAGFESTE SAUBERKEITSSCHICHT

- zum Einbau des Fundaments bzw. der Bewehrung ist eine ebene, feste Unterlage mit Schichtdicke mind. 5,0 cm bis 30,0 cm aus gut verdichtetem, nicht bindigem Boden (z.B. Kies, Schotter, Magerbeton) mit ausreichender Wasserdurchlässigkeit erforderlich.
- Stau- und Sickerwasserbildung vermeiden!

Empfohlene Bodenarten	Deutschland (m ²)	Europa (m ²)
Aufprallfläche	18,5	
Rasen	18,5	18,5
loser Fallschutz 30cm	-	-
loser Fallschutz 40cm	-	-
Fallschutzplatten	-	-

1) BETONEIGENSCHAFTEN

Bei aggressiven Umgebungsbedingungen (chemischer Angriff, Meerwassernähe) kann eine höhere Expositionsklasse erforderlich sein. Die Festlegung sollte den aktuell gültigen Regelwerken für Betoneigenschaften entsprechen.

Balancierbalken 2055			Auftraggeber:			AB/AG-Nr.:					
EM-L-2055-G1-S5-xx			Beschreibung:			bvn:					
x = Platzhalter, _ = "oder"											
Planinhalt: Fundamentplan			Format: DIN A4		Maßstab: 1: 20, 50		Maßeinheit: cm		Blatt: FP-1v1		
Werkstoff/Behandlung: Standpfosten feuerverzinkt					Norm: EN 1176, EN 1177		Toleranzen nach DIN: ISO-2768-c				
Zeichner: S. Daniels		Datum: 30.09.2021		 Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH Wasserburger Str. 70, D-83352 Altenmarkt a. d. Alz Tel. +49.(0)862150 82-0, Fax +49.(0)862150 82-11 www.spielplatzgeraete-maier.com www.spgm-power.com S · P · G · M POWER							
Geprüft: M. Götsberger		Datum: 01.10.2021									
Index:		Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere schriftliche Einwilligung weder kopiert, verwertet, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.									
210930											